



1. Спецификацию столярных изделий см.л.АР-17,-18
2. Внутренние стены лестничных клеток утеплить минплитой $V=75\text{кг/м}^3$ согласно детали на л.АР-21
3. Для подъема на чердак через люк установить в лестничной клетке на отм. +12,000 стремянку ЛВ-6.27 (-2шт.) по серии 1.100.2-5 вып.1
4. Ограждения внутренних лестниц ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3 см. на листах АР-22
5. Ограждение ОГ-3 установить только на отм. +12,000
6. Короба защитить гипсокартоном, деталь обшивки и расход см.на л.АР-22

						1305-3	АР		
						5-ти эт. многоквартирный жилой дом в г. Майкопе, по ул. Свободы, 421,421-а.			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата				
ГИП		Нагоев				Стадия	Лист	Листов	
						П	10		
Разраб.		Баурам		10.11.13		План отделочных работ на отм. 0,000			
Нормоконтр		Нагоев				ООО ПГ "АрхиКон" г. Майкоп.			